

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Znak: NZP/PRZEB-BYT/9/201

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku administracyjnego WORD w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 98

W dniu 17 marca 2018 r. wpłynęło pytanie do SIWZ, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

W przedmiarze robót w poz. nr 98 i 99 wydano montaż 3 szt klimatyzatorów. W udostępnionych projektach wykonawczych brak opracowania w tym zakresie. Czy Zamawiający uzupełni dokumentację o ten zakres robót?

Jeśli nie to proszę o podanie typów (mocy) klimatyzatorów jednostek wew. i zew. oraz określeniem ich lokalizacji.

Pomieszczenie biurowe (25 m²) - Qch=2,2 kW

1 x jednostka wewnętrzna AC026MNADKH/EU firmy Samsung

1 x jednostka zewnętrzna AC026MXADKH/EU firmy Samsung

Pomieszczenie obsługi klientów (41 m²) - Qch= 4,8 kW

2 x jednostka kasetonowa 4 kierunkowa mini AJN026NDEHA/EU firmy Samsung

1 x jednostka zewnętrzna AJ052MCJ3EH/EU firmy Samsung

Pomieszczenie hall z poczekalnią (41 m²) - Qch= 5,2 kW

2 x jednostka kasetonowa 4 kierunkowa mini AJN026NDEHA/EU firmy Samsung

1 x jednostka zewnętrzna AJ052MCJ3EH/EU firmy Samsung

- Nie przewiduje się wykonania odrębnego projektu klimatyzacji pomieszczeń.

- Wykonanie instalacji klimatyzacji uwzględniono w proj. elektrycznym gdzie znajduje się rozmieszczenie jej elementów.

Pytanie 2

W przedmiarze robót w poz. nr 78 wydano ułożenie rurociągów PCV fi 160 w gotowym wykopie.

Czy Zamawiający wymaga ułożenie nowego rurociągu fi 160 pod posadzkowego?

Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędne roboty ziemne.

W ofercie należy uwzględnić wykonanie nowego rurociągu ø160 podposadzkowego (poz. 78 przedmiaru).

Pytanie 3

Dla pozycji przedmiaru robót nr 111-115 proszę o podanie rodzajów przewodów (typ, ilość żył przekrój) do ułożenia.

Rodzaje przewodów (poz.111-115 przedmiaru) dobrać wg schematów przedstawionych w projekcie instalacji elektrycznej