
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 13.08.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13.08.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS:

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm	m2		
		850,000	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
2	KNR 2-31 0101-010101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 80 cm	m2		
		850,000	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
3	KNR 2-31 0105-010105 -02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		850,000	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
4	KNR 2-31 0114-050114 -06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 45 cm frakcja do 61mm	m2		
		850,000	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
5	KNR 2-31 0114-030114 -04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm frakcja 30-45mm	m2		
		850,000	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
6	KNR 2-31 0310-010310 -02	Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wyrównująca - grubość po zagęszczeniu 5 cm z profilowaniem do istniejącego spadku	m2		
		850,000	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
7	KNR 2-31 0310-030310 -04	Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5 cm z profilowaniem do istniejącego spadku	m2		
		850,000	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
8	KNR 2-31 0310-050310 -06	Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm z profilowaniem do istniejącego spadku	m2		
		850,000	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
9	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki zatopione w gruncie- połączenie kostki z asfaltobetonem	m		
		66,900	m	66,900	
				RAZEM	66,900
10	KNR 4-01 0108-070108 -08 wycena indywidualna	Wywiezienie urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		680,000	m3	680,000	
				RAZEM	680,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
Spis treści		4