

---

# PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 13.08.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
13.08.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS:

## KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Toalety Ośrodek Egzaminowania</b>			
1.1		<b>Toaleta damska</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podłoga	m2		
		3,780	m2	3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		18,400	m2	18,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,400</b>
6 d.1.1	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		19,020	m2	19,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,020</b>
7 d.1.1	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		1,680	m2	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		7,560	m2	7,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,560</b>
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		22,380	m2	22,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,380</b>
10 d.1.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		22,380	m2	22,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,380</b>
11 d.1.1	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		7,560	m2	7,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,560</b>
12 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		7,560	m2	7,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,560</b>
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem: 2szt toaleta, 1 toaleta dla niepełnosprawnych+ sala egzaminacyjna nr 1	szt		
		8,000	szt	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		5,000	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1.1	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych 60cm z syfonem gruszkowym	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.1	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 i dług. do 1600 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych LED	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.1	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ścienna sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.2</b>		<b>Toaleta męska</b>			
20 d.1.2	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.2	KNR-W 4-02 0234-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.2	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.2	KNR-W 4-02 0521-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,460	m2	5,460	
				RAZEM	5,460
25 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		27,000	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
26 d.1.2	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		25,140	m2	25,140	
				RAZEM	25,140

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		10,500	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
28 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10,920	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
29 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		35,640	m2	35,640	
				RAZEM	35,640
30 d.1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		35,640	m2	35,640	
				RAZEM	35,640
31 d.1.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		5,460	m2	5,460	
				RAZEM	5,460
32 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,460	m2	5,460	
				RAZEM	5,460
33 d.1.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		3,750	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
34 d.1.2	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami sflukującymi	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.2	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem sflukującym	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych 60 cm z syfonem gruszkowym	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.2	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych LED	kpl.		
		3,000	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.1.2	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ściennie sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.2	KNR-W 2-15 0213-05 kalk. własna	Wykonanie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych z przejściem dachowym. o śr. 110 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		<b>Toaleta inwalidzi</b>			

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.3	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.3	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.3	KNR-W 4-02 0521-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.3	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,500	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
45 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		15,200	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
46 d.1.3	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		19,830	m2	19,830	
				RAZEM	19,830
47 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		9,000	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
48 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		19,830	m2	19,830	
				RAZEM	19,830
49 d.1.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		19,830	m2	19,830	
				RAZEM	19,830
50 d.1.3	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		4,500	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
51 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,500	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
52 d.1.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.3	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.3	kalk. własna	Poręcz dla osób niepełnosprawnych fi 25 600mm	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.3		Pochwył dla osób niepełnosprawnych	kpl		

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,000	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.1.3	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.3	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych LED	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.1.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,300	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
59 d.1.3	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ściennie sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1.3	KNR-W 2-15 0213-05 kalk. własna	Wykonanie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych z przejściem dachowym. o śr. 110 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Toalety sale egzaminacyjne</b>			
<b>2.1</b>		<b>Hol</b>			
61 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		53,262	m2	53,262	
				RAZEM	53,262
62 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		27,105	m2	27,105	
				RAZEM	27,105
63 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		53,262	m2	53,262	
				RAZEM	53,262
64 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		27,105	m2	27,105	
				RAZEM	27,105
65 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamkami i zamkami 2 szt wc 1 sztuka wc niepełnosprawni	szt		
		9,000	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
66 d.2.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		15,600	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
67 d.2.1	KNR-W 5-08 0512-03 kalk. własna	Lampa LED	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2.2</b>		<b>Pomieszczenie gospodarcze</b>			
68 d.2.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,200	m2	1,200	

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,200
69 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		9,610	m2	9,610	
				RAZEM	9,610
70 d.2.2	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		9,610	m2	9,610	
				RAZEM	9,610
71 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,400	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
72 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		9,610	m2	9,610	
				RAZEM	9,610
73 d.2.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		9,610	m2	9,610	
				RAZEM	9,610
74 d.2.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		1,200	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
75 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,200	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
76 d.2.2	KNR-W 5-08 0512-03	Lampa LED	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2.2	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ściennie sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.3</b>		<b>Toaleta męska</b>			
78 d.2.3	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2.3	KNR-W 4-02 0234-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2.3	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2.3	KNR-W 4-02 0521-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2.3	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		8,350	m2	8,350	



## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>8,350</b>
83 d.2.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		28,830	m2	28,830	
				RAZEM	<b>28,830</b>
84 d.2.3	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		22,330	m2	22,330	
				RAZEM	<b>22,330</b>
85 d.2.3	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		1,360	m2	1,360	
				RAZEM	<b>1,360</b>
86 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		16,700	m2	16,700	
				RAZEM	<b>16,700</b>
87 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		28,830	m2	28,830	
				RAZEM	<b>28,830</b>
88 d.2.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		28,830	m2	28,830	
				RAZEM	<b>28,830</b>
89 d.2.3	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		8,350	m2	8,350	
				RAZEM	<b>8,350</b>
90 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		8,350	m2	8,350	
				RAZEM	<b>8,350</b>
91 d.2.3	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami sflukującymi	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
92 d.2.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem sflukującym	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
93 d.2.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych 60cm z syfonem gruszkowym	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
94 d.2.3	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
95 d.2.3	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych LED	kpl.		
		3,000	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
96 d.2.3	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ściennie sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2.4</b>		<b>Toaleta damska</b>			

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.2.4	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.2.4	KNR-W 4-02 0234-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2.4	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2.4	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,055	m2	3,055	
				RAZEM	3,055
101 d.2.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		20,970	m2	20,970	
				RAZEM	20,970
102 d.2.4	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		18,370	m2	18,370	
				RAZEM	18,370
103 d.2.4	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		1,360	m2	1,360	
				RAZEM	1,360
104 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		6,110	m2	6,110	
				RAZEM	6,110
105 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		20,970	m2	20,970	
				RAZEM	20,970
106 d.2.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		20,970	m2	20,970	
				RAZEM	20,970
107 d.2.4	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		3,055	m2	3,055	
				RAZEM	3,055
108 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,055	m2	3,055	
				RAZEM	3,055
109 d.2.4	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.2.4	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.2.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych 60cm z syfonem gruszkowym	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.2.4	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2.4	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych LED	kpl.		
		3,000	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
114 d.2.4	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ściennie sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.5</b>		<b>Toaleta inwalidzi</b>			
115 d.2.5	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.2.5	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.2.5	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,000	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
118 d.2.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		15,610	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
119 d.2.5	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		15,610	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
120 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		6,000	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
121 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		15,610	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
122 d.2.5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		15,610	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
123 d.2.5	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		3,000	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
124 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,000	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
125 d.2.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	szt.		

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.2.5	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami sflukującymi dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.2.5	kalk. własna	Poręcz dla osób niepełnosprawnych fi 25 600mm	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.2.5		Pochwyty dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.2.5	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż lamp LED	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.2.5	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ścienna sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Toalety sala 5</b>			
<b>3.1</b>		<b>Toaleta damska</b>			
131 d.3.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,560	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
132 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		9,860	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
133 d.3.1	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		9,860	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
134 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,120	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
135 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		9,860	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
136 d.3.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		9,860	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
137 d.3.1	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		1,560	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
138 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,560	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
139 d.3.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,275	m2	1,275	

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,275
140 d.3.1	KNR-W 5-08 0512-03	Lampa LED	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.3.1	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ścienna sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.3.1	KNR-W 2-15 0213-05 kalk. własna	Wykonanie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych z przejściem dachowym. o śr. 110 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.2</b>		<b>Toaleta męska</b>			
143 d.3.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,560	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
144 d.3.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		9,860	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
145 d.3.2	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		9,860	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
146 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,120	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
147 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		9,860	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
148 d.3.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		9,860	m2	9,860	
				RAZEM	9,860
149 d.3.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		1,560	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
150 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,560	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
151 d.3.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,275	m2	1,275	
				RAZEM	1,275
152 d.3.2	KNR-W 5-08 0512-03	Lampa LED	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.3</b>		<b>Pomieszczenie gospodarcze</b>			
153 d.3.3	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,200	m2	1,200	
				RAZEM	1,200

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154 d.3.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		8,450	m2	8,450	
				RAZEM	<b>8,450</b>
155 d.3.3	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		8,450	m2	8,450	
				RAZEM	<b>8,450</b>
156 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,400	m2	2,400	
				RAZEM	<b>2,400</b>
157 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		8,450	m2	8,450	
				RAZEM	<b>8,450</b>
158 d.3.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		8,450	m2	8,450	
				RAZEM	<b>8,450</b>
159 d.3.3	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		1,200	m2	1,200	
				RAZEM	<b>1,200</b>
160 d.3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,200	m2	1,200	
				RAZEM	<b>1,200</b>
161 d.3.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,275	m2	1,275	
				RAZEM	<b>1,275</b>
162 d.3.3	KNR-W 5-08 0512-03	Lampa LED	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
163 d.3.3	KNR-W 2-17 0204-01	Wentylatory ściennie sufitowy wyciągowy do fi100	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
164 d.3.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
		3,000	szt	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
165 d.3.3	KNR 4-01 0108-090108 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		10,000	m3	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Toalety Ośrodek Egzaminowania		3
2 Toalety sale egzaminacyjne		7
3 Toalety sala 5		12
Spis treści		15